

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont komina murowanego kotłowni o wysokości 28,50 m. Istniejący komin murowany jest użytkowany jako konstrukcja wsporcza pod anteny GSM.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych prac i zadań:

1. zabezpieczenie terenu wykonywania prac wraz z jej organizacją zgodnie z przepisami BHP i p.poż.;
2. montaż stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych;
3. zabezpieczyć instalację antenową z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i nie spowodować negatywnych skutków dla budowli komina,
4. wykonanie mycia metodą wysokociśnieniową komina od strony zewnętrznej,
5. wykonanie przemurowania całej części wypełnienia między filtrami podstawy od strony czopucha,
6. wykonać nowe spoiny komina wraz z wymianą uszkodzonych cegieł,
7. wykonać nowe wypełnienia betonowe odprowadzające wodę w miejscach zmiany kształtu komina,
8. zabezpieczyć komin hydrofobowo poprzez malowanie,
9. wykonać nową koronę komina,
10. odnowić obejmy komina, po oczyszczeniu, obejmy i ich śruby, należy zabezpieczyć antykorozyjnie, stosując dwukrotne malowanie podkładem o właściwościach antykorozyjnych, bazującym na mieszance żywic, stosowanych do ochrony przed korozją,
11. wykonać nowe klamry wejściowe i podzielić szynę asekuracyjną na odcinki max. 4 m. i wykonać połączenie ich w sposób umożliwiający przesuw przy zmianach długości spowodowanych rozszerzalnością temperaturową stali,
12. odtworzyć nową instalację odgromową oraz po zakończeniu montażu instalacji odgromowej, wykonać pomiary,

Komin jest narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, remont komina należy wykonać z materiałów najwyższej jakości.

Remont komina należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi przepisami (Prawem budowlanym, ustawami, przepisami, normami), według przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za organizację, utrzymania należytego porządku i stanu technicznego miejsc wykonywania prac.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich transportem.

Zamawiający nie ubezpiecza przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych jednostek szpitalnych.

Wszelkie prace będą przebiegać w porozumieniu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu usługi przekazać protokół wykonania prac wraz z dokumentacją powykonawczą (m.in. gwarancje na materiały, normy, pomiary itp.).

Wykonawca zapewni wywóz i utylizację odpadów we własnym zakresie i na koszt własny.

Wszelkie zabezpieczenia, których wykonanie jest niezbędne Wykonawca wykona na koszt własny.

Wszelkie prace przebiegać będą w porozumieniu z Zamawiającym.

Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane.

Materiały użyte do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji zamówienia: **4 tygodnie od dnia podpisania umowy.**

Opis warunków wymaganych od Wykonawców:

- Posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).
- Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej - dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie posiadała uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz usługa powinna być realizowana przez Wykonawcę dysponującego odpowiednimi uprawnieniami do wykonania ww. zadania, min. do wykonywania prac na wysokościach.

.....
Data i podpis Wykonawcy

Dział Techniczno-Exploatacyjny
SPECIALISTA

mgr Iwona Szulwic