
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112210-0

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233260-9

Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45236250-7

Wyrównywanie terenu parków

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt zagospodarowania terenu przed budynkami szpitalnymi SZPZOZ
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym

ADRES INWESTYCJI:

ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki

NAZWA INWESTORA:

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

ADRES INWESTORA:

ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Tomasz Koba

DATA OPRACOWANIA:

06.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

06.03.2022

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ŚCIEŻKI	1	6
2		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	7	14
3		Monitoring	15	21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ŚCIEŻKI			
1 d.1	KNNR 1 0202-06 z.sz.2.1.1. 9906-04/02 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowymi - praca w gruncie oblepiającym - korytowanie 20 cm	m ³		
			poz.3 * 0,2	m ³	122,880	
					RAZEM	122,880
2 d.1	KNNR 6 0404-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			580,17	m	580,170	
					RAZEM	580,170
3 d.1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			614,40	m ²	614,400	
					RAZEM	614,400
4 d.1	KNNR 6 0112-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
			poz.3	m ²	614,400	
					RAZEM	614,400
5 d.1	KNNR 6 0202-01 analogia		Nawierzchnie mineralne, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
			poz.3	m ²	614,400	
					RAZEM	614,400
6 d.1	KNNR 6 0202-03 analogia		Nawierzchnie mineralne, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 3 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
			poz.3	m ²	614,400	
					RAZEM	614,400
2			ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
7 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż barwnych tablic edukacyjnych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
9 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż tablic z lekcją dendrologii	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
10 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej o Kampinoskim Parku Narodowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż ławek parkowych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż koszy parkowych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
13 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż stolików betonowych z krzesłami	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż wiat rowerowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Monitoring			
15 d.3	KNR AL-01 0501-02		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna zgodna z opisem	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
16 d.3	KNNR 5 0207-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - FTP 5e - montaż na różnych podłożach	m		
			300	m	300,000	
					RAZEM	300,000
17 d.3	analiza indywidualna		Przełącznik modularny	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.3	analiza indywidualna		Dysk twardy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.3	analiza indywidualna		Zasilacz	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.3	analiza indywidualna		Kieszon wentylacyjna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.3	KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4		Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000